

Sposób realizacji zamówienia

| L.p. | | |
|------|---|---|
| 1 | Lampa operacyjna sala 12 i 13 | <p><u>Prace instalacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalacja bazy montażowej na stropie (strop jest wykonany z żelbetowej, kanałowej płyty żerańskiej) - Instalacja zawieszenia sufitowego <p>instalacja lampy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podłączenie lampy do zasilania (doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego) - Wykonanie okablowania do kamery w przygotowanej przez zamawiającego trasie kablowej) <p>I- nstalacja gniazda przyłączeniowego kamery</p> <p><u>Dane pomieszczenia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość do stropu 3,10m - Wysokość do stropu laminarnego 2,50-2,70m <p><u>Wykonanie instalacji</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - W dni robocze w dowolnych godzinach - Zakończenie instalacji do 30.05.2017 |
| 2 | Lampa operacyjna sala 3 | <p><u>Prace instalacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zachowawczy demontaż istniejącej lampy operacyjnej - Instalacja bazy montażowej na stropie (strop jest wykonany z żelbetowej, kanałowej płyty żerańskiej) - Instalacja zawieszenia sufitowego <p>instalacja lampy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podłączenie lampy do zasilania (doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego) - Wykonanie okablowania do kamery w przygotowanej przez zamawiającego trasie kablowej) <p>- Instalacja gniazda przyłączeniowego kamery</p> <p><u>Dane pomieszczenia</u></p> <p>Wysokość do stropu 3,10m Wysokość do stropu laminarnego 2,50m</p> <p><u>Wykonanie instalacji</u></p> <p>Rozpoczęcie instalacji piątek godzina 15.30 Zakończenie instalacji niedziela godzina 20.00</p> |
| 3 | Lampa operacyjna sala 6 | <p><u>Prace instalacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontaż istniejącej lampy operacyjnej - Instalacja bazy montażowej na stropie (strop jest wykonany w technologii stropu gęstożebrowego) - Instalacja zawieszenia sufitowego <p>instalacja lampy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podłączenie lampy do zasilania (doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego) - Wykonanie okablowania do kamery w przygotowanej przez zamawiającego trasie kablowej) <p>- Instalacja gniazda przyłączeniowego kamery</p> <p>- Instalacja elementów maskujących bazę lampy (na sali nie ma stropu laminarnego i sufitu podwieszanego)</p> <p><u>Dane pomieszczenia</u></p> <p>Wysokość do stropu 3,10m Na sali nie ma stropu laminarnego i sufitu podwieszanego.</p> <p><u>Wykonanie instalacji</u></p> <p>Rozpoczęcie instalacji piątek godzina 15.30 Zakończenie instalacji niedziela godzina 20.00</p> |
| 4 | Kamera cyfrowa Full HD do lamp operacyjnych | Kamera mobilna. Dostarczenie montaż, uruchomienie i sprawdzenie do 30.05.2017. |
| 5 | Kamera cyfrowa Full HD PTZ na statywie na | Kamera mobilna. Dostarczenie montaż, uruchomienie i sprawdzenie do 30.05.2017. |

| | | |
|---|---|---|
| | salę operacyjną | |
| 6 | System transmisji obrazu i dźwięku z sal operacyjnych | System mobilny. Dostarczenie montaż, uruchomienie i sprawdzenie sytemu do 30.05.2017. |

