

Załącznik nr 6 do siwz
Sposób realizacji zamówienia

L.p.		
1	Lampa operacyjna sala 12 i 13	<p><u>Prace instalacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalacja bazy montażowej na stropie (strop jest wykonany z żelbetowej, kanałowej płyty żerańskiej) - Instalacja zawieszenia sufitowego instalacja lampy - Podłączenie lampy do zasilania (doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego) - Wykonanie okablowania do kamery w przygotowanej przez zamawiającego trasie kablowej) - Instalacja gniazda przyłączeniowego kamery <p><u>Dane pomieszczenia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość do stropu 3,10m - Wysokość do stropu laminarnego 2,50-2,70m <p><u>Wykonanie instalacji</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - W dni robocze w dowolnych godzinach - Zakończenie instalacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
2	Lampa operacyjna sala 3	<p><u>Prace instalacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zachowawczy demontaż istniejącej lampy operacyjnej - Instalacja bazy montażowej na stropie (strop jest wykonany z żelbetowej, kanałowej płyty żerańskiej) - Instalacja zawieszenia sufitowego instalacja lampy - Podłączenie lampy do zasilania (doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego) - Wykonanie okablowania do kamery w przygotowanej przez zamawiającego trasie kablowej) - Instalacja gniazda przyłączeniowego kamery <p><u>Dane pomieszczenia</u></p> <p>Wysokość do stropu 3,10m Wysokość do stropu laminarnego 2,50m</p> <p><u>Wykonanie instalacji</u></p> <p>Rozpoczęcie instalacji piątek godzina 15.30 Zakończenie instalacji niedziela godzina 20.00</p>
3	Lampa operacyjna sala 6	<p><u>Prace instalacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontaż istniejącej lampy operacyjnej - Instalacja bazy montażowej na stropie (strop jest wykonany w technologii stropu gęstożebrowego) - Instalacja zawieszenia sufitowego instalacja lampy - Podłączenie lampy do zasilania (doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego) - Wykonanie okablowania do kamery w przygotowanej przez zamawiającego trasie kablowej) - Instalacja gniazda przyłączeniowego kamery - Instalacja elementów maskujących bazę lampy (na sali nie ma stropu laminarnego i sufitu podwieszanego) <p><u>Dane pomieszczenia</u></p> <p>Wysokość do stropu 3,10m Na sali nie ma stropu laminarnego i sufitu podwieszanego.</p> <p><u>Wykonanie instalacji</u></p> <p>Rozpoczęcie instalacji piątek godzina 15.30 Zakończenie instalacji niedziela godzina 20.00</p>
4	Kamera cyfrowa Full HD do lamp operacyjnych	Kamera mobilna. Dostarczenie, montaż, uruchomienie i sprawdzenie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5	Kamera cyfrowa Full HD PTZ na statywie na salę	Kamera mobilna. Dostarczenie, montaż, uruchomienie i sprawdzenie do 8 tygodni od daty podpisania umowy..

	operacyjną	
6	System transmisji obrazu i dźwięku z sal operacyjnych	System mobilny. Dostarczenie montaż, uruchomienie i sprawdzenie sytemu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

