

Prace instalacyjne konieczne do wykonania w ramach instalacji aparatu.

Wykonanie projektu usytuowania aparatu we wskazanym pomieszczeniu i aktualizacja obliczeń osłon stałych w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający załączył do siwz zaopiniowany projekt ochrony radiologicznej obecnej pracowni rtg (pracownia nr 2) w której zainstalowany jest obecnie posiadany aparat do fluoroskopii.

Uzyskanie pozytywnej opinii projektu osłon stałych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Dostosowanie przebiegu istniejących kanałów instalacyjnych do potrzeb zaoferowanego aparatu

Montaż wszystkich elementów aparatu,.

Podłączenie zasilania do skrzynki PDB (skrzynki zasilającej aparat)

Zamknięcie kanałów instalacyjnych

Wykonanie ewentualnych napraw posadzki i uzupełnienie wykładziny PCV (Tarket Toro SC)

Malowanie pracowni (wymiary pracowni znajdują się w załączonym projekcie osłon stałych, wysokość do sufitu podwieszanego 2,80 m

Podłączenie do aparatu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu posiadanego przez szpital - Angiomat Illumena 7261 Covidien.

Dane pomieszczenia:

Lokalizacja: parter budynku B (przychodnia specjalistyczna)

Wymiary: 5,41m x 6,20m

Wysokość: do sufitu podwieszanego 2,80 m

Oświetlenie sztuczne

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa

Klimatyzacja

Zasilanie 3x 400V